



DZIĘKI DAROWIŹNIE Z FUNDACJI KGHM UDAŁO NAM SIĘ W TYM ROKU, PODJĄĆ KOLEJNY ETAP PROJEKTU: „REMONT BUDYNKÓW NA TERENIE ZABYTKOWEGO ZESPOŁU KLASZTORNEGO OPACTWA BENEDYKTYNEK W SIERPCU”.

ZOSTAŁY WYKONANE NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

1. INSTALACJA ZIMNEJ WODY

Istniejącą instalację wodną do poszczególnych urządzeń sanitarnych zdemontowano w całości.

Instalację zimnej wody wykonano z rur polipropylenowych w systemie zgrzewanym, posiadających atest higieniczny. Instalacja zasilać będzie przybory sanitarne.

W budynku wykonano nową instalację hydrantową zasilającą nowoprojektowane hydranty HP25. Instalacja hydrantowa wykonana została z rur stalowych, atestowanych.

2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku została wymieniona w całości w zakresie pionów.

Oznaczone piony kanalizacyjne wyprowadzono ponad dach i zakończono rurami wywiewnymi PVC 0,7-1,0 m ponad powierzchnią dachu, o średnicach zgodnych z rzutem dachu i rozwinięciem kanalizacji sanitarnej. Na najniższej kondygnacji piony kanalizacyjne wyposażono w rewizje.

Przewody prowadzone pod posadzką wyposażono w czyszczaki rozmieszczone w normatywnych odległościach.

3. WENTYLACJA

Wykonana została także w dalszym zakresie wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna,

**DZIĘKUJEMY FUNDACJI KGHM
ZA UDZIELONĄ NAM DAROWIZNĘ.**



**Widok ogólny budynków położonych na terenie zabytkowego zespołu klasztornego
Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu**